Jagdverbotszone R=250m

Anschlussplanung B50, Longkamp - Zolleiche

Grünbrücke

Beginn der Baustrecke
Bau-km 96+353,564
NK 6109 014 bis 6108 045
Str.-km 0,442

Entwässerungsabschnitt 1
Mulden-Wendehalle

Entwässerungsabschnitt 2

Entwässerungsabschnitt 3

LANDKREIS BERNKASTEL-WITTLICH
Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues

Gemeinde Kleinich

LANDKREIS BERNKASTEL-WITTLICH
Verbandsgemeinde Traben-Trarbach;
Gemeinde Irmenach

Oberkleinich

Regenrückhaltebecken 1
V_{vorh} = 787 m³
T = 2,05 m
V_{erf} = 1000 m³

Regenrückhaltebecken 2
V_{vorh} = 2400 m³
T = 1,50 m
V_{erf} = 2500 m³

Regenrückhaltebecken 4
V_{vorh} = 2859 m³
T = 2,05 m
V_{erf} = 3000 m³

Ende der Baustrecke
Bau-km 100+981,322
NK 6009 018 bis 6109 004
Str.-km 0,660

Anschlussplanung DSG - Flughafen Frankfurt Hahn

BW 1

BW 2
Faunabrücke

Jagdverbotszone R=250m

Gemeinde Hochscheid

AS Hochscheid

Regenrückhaltebecken 3
V_{vorh} = 1247 m³
T = 2,05 m
V_{erf} = 1500 m³

LANDKREIS RHEIN-HUNSRÜCK-KREIS
Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück)

LANDKREIS BIRKENFELD
Verbandsgemeinde Rhaunen

Gem. Horbruch

Gem. Hirschfeld (Hunsrück)

Blatt-01 Blatt-02 Blatt-03 Blatt-03.1 Blatt-03.2 Blatt-04 Blatt-05

Zeichenerklärung

Bestand
- Fahrbahn auf Bestand (Verbindungsweg)

Planung
- angleichen (Auftrag) Dammböschung Bankett
- Fahrbahn mit Achse
- Bankett Mulde Einschnittsböschung angleichen (Abtrag) Straßennebenflächen
- Rekultivieren Wildabwehrschutzzaun mit Wartungsstreifen Wirtschaftsweg Asphalt / Schotter
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle und Steigung in Prozent; Länge der Gefäll- bzw. Steigungsstrecke und Halbmesser
- Tiefpunkt
- Hochpunkt
- Wirtschaftsweg Wendeplatte Schotter

Straßennetz
- Bundesstraße
- Landesstraße
- Kreisstraße
- Bahnstrecke
- Planung B50 neu nachrichtliche Darstellung
- Straßenbaumaßnahme

Verwaltung
- Kreisgrenze
- Verbandsgemeindegrenze
- Gemeindegrenze

Wasserbau
- Einzugsgebietsgrenze
- Einzugsgebiet
- Nr. / A_E / V_K Einzugsgebietsdaten
- E7 Einleitstelle
- Sammlung in Bordrinne am Mittelstreifen Ableitung in Mittelstreifenkanal
- Sammlung in Bordrinne mit Straßenabläufen am tiefliegenden Fahrbahnrand Ableitung in Straßenwasserkanal
- flächige Entwässerung über Bankett in Rasenmulde Ableitung in Straßenwasserkanal

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
c			
b			
a	Ergänzung Entwässerungsabschnitte, Maßnahmen nach REwS2021	11/2022	Arth-Lippold

1

Entwurfsbearbeitung:
BSBI BARD+SAUTHER GMBH BERATENDE INGENIEURE
Europaallee 10 66655 Saarbrücken
Tel. 0681/926 50-0 mail@bsi-bi.de
Fax 0681/926 50-29 www.bsi-bi.de

Projekt-Nr.: 01120705

	Datum	Name
bearbeitet:	05/2019	Riga
gezeichnet:	05/2019	Arth-Lippold
geprüft:	05/2019	

Entwurfsbearbeitung:
LBM
Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach
Eberhard-Anheuser-Straße 4
55543 Bad Kreuznach
Tel.: 0671/804-0
Fax: 0671/804-2000

	Datum	Name
bearbeitet:		
gezeichnet:		
geprüft:	22.07.2019	D. Becker

DECKBLATTPLANUNG

Straßenbauverwaltung: RheinlandPfalz

Unterlage: 18.2 a Blatt-Nr.: 1
Deckblatt 9
Zu Übersichtslageplan EW

PROJIS-Nr.: SAP-Nr.: A_13-12-0021.01 Maßstab: 1:5.000

B 50 neu, Vierstreifiger Ausbau
zwischen Bhf. Zolleiche und Dienststellengrenze

von Bau-km 96+353,564 bis Bau-km 100+981,322

von NK: 6108 045 nach NK: 6009 018

aufgestellt:
Bad Kreuznach, den 11.11.2022

gez. Wagner
Dienststellenleiter

Datengrundlage Geobasisdaten: GeoBasis-DE\LVermGeoRP2002-04
Lagestatus: GK
Höhenstatus: DHHN92_NHN

130,5 cm x 89,1 cm = 1,163 m²