

Übersicht Entwässerungsmaßnahmen

Entwässerungsabschnitt 1 (B50n)

-km 96+353 - 96+560 = 207 m

Fahrbahn flächig über Bankett in Mulden (Dachprofil)		Bau-km 96+353 - 96+560		
	AEK,i [m²]	AFS kg/ha + a	Gesamtfracht AFS kg/ a	abzul.. Fracht nach Behandlung kg/ a
Fahrbahn	4.346	550,00	239	
Mulde	621	280,00	17	
Bankett	414	280,00	12	
Summe	5381		268	56

Fahrbahn sammlung in Rinnen und Ableitung Kanal				
	AEK,i [m²]	AFS kg/ha + a	Gesamtfracht AFS kg/ a	abzul.. Fracht ohne Behandlung kg/ a
Fahrbahn	0	550,00	0	
Mulde	0	280,00	0	
Bankett	0	280,00	0	
Summe	0		0	0

# Übersicht Entwässerungsmaßnahmen

Anhang 4 zu Anlage 18.1

## Entwässerungsabschnitt 2 (B50n)

i-km 96,560 - 97,450 = 890 m

Fahrbahn flächig über Bankett in Mulden (Dachprofil)		Bau-km 96+353 - 96+560		
	AEK,i [m²]	AFS kg/ha + a	Gesamtfracht AFS kg/ a	abzul.. Fracht nach Behandlung kg/ a
Fahrbahn	18.690	550,00	1028	
Mulde	1.780	280,00	50	
Bankett	2670	280,00	75	
Summe	23140		1153	240

Fahrbahn sammlung in Rinnen und Ableitung Kanal				
	AEK,i [m²]	AFS kg/ha + a	Gesamtfracht AFS kg/ a	abzul.. Fracht ohne Behandlung kg/ a
Fahrbahn	0	550,00	0	
Mulde	0	280,00	0	
Bankett	0	280,00	0	
Summe	0		0	0

## Übersicht Entwässerungsmaßnahmen

Anhang 4 zu Anlage 18.1

### Entwässerungsabschnitt 3 (B50n)

-km 97,450 - 98,990 = 1540 m

Fahrbahn flächig über Bankett in Mulden (Dachprofil)		1260 m		
	AEK,i [m²]	AFS kg/ha + a	Gesamtfracht AFS kg/ a	abzul.. Fracht nach Behandlung kg/ a
Fahrbahn	28.837	550,00	1586	
Mulde	4.120	280,00	115	
Bankett	2750	280,00	77	
Summe	35707		1778	370

Fahrbahn sammlung in Rinnen und Ableitung Kanal		334 m		
	AEK,i [m²]	AFS kg/ha + a	Gesamtfracht AFS kg/ a	abzul.. Fracht ohne Behandlung kg/ a
Fahrbahn	3.610	550,00	199	
Mulde	0	280,00	0	
Bankett	0	280,00	0	
Summe	3610		199	0

# Übersicht Entwässerungsmaßnahmen

Anhang 4 zu Anlage 18.1

## Entwässerungsabschnitt 3 (B50n)

km98+990-100+980 = 1990 m

Fahrbahn flächig über Bankett in Mulden (Dachprofil) 255 m				
	AEK,i [m²]	AFS kg/ha + a	Gesamtfracht AFS kg/ a	abzul.. Fracht nach Behandlung kg/ a
Fahrbahn	18.220	550,00	1002	
Fahrbahn	5.360	550,00	295	
Mulde	3.300	280,00	92	
Bankett	2250	280,00	63	
Summe	29130		1452	302

Fahrbahn sammlung in Rinnen und Ableitung Kanal 1735 m				
	AEK,i [m²]	AFS kg/ha + a	Gesamtfracht AFS kg/ a	abzul.. Fracht ohne Behandlung kg/ a
Fahrbahn	18.740	550,00	1031	
Mulde	0	280,00	0	
Bankett	0	280,00	0	
Summe	18740		1031	1031