



Vermeidungsmaßnahmen

- Vegetationsschutz nach RAS-LP 4 und DIN 18920 während der Bauzeit
- Vergrämung der Zauneidechse

Ausgleichsmaßnahmen/Gestaltungsmaßnahmen

- Entsiegelung
- Entwicklung eines blütenreichen Saums
- Ansatz Landschaftsrasen
- Entwicklung eines Ersatzhabitats für die Zauneidechse
- Gebüschpflanzung
- Entwicklung von Blühstreifen

Maßnahmenkennung

1.3 A Fcs oder 1 A

- Index
- Maßnahmentyp
- Nr. Einzelmaßnahme
- Nr. Komplexmaßnahme

Erläuterung Maßnahmentyp

- V Vermeidungsmaßnahme
- A Ausgleichsmaßnahme
- G Gestaltungsmaßnahme

Maßnahmennummer und Beschreibung

Vermeidungsmaßnahmen

- V Gehölzrodungen, Baufeldfreimachung und Rückschnitte außerhalb der Vogelbrutzeit (zwischen 01.10. und 28./29.02.)
- V Vegetationsschutz nach RAS-LP 4 und DIN 18920 während der Bauzeit
- V Vergrämen von Reptilien und zeitliche Vorgabe für den Beginn der Erdarbeiten
- V Nutzung ordnungsgemäß gewarteter Baumaschinen sowie sachgemäßer Umgang mit umweltgefährdenden Materialien während der Bauzeit.
- V Sicherung des Oberbodens
- V Beachtung naturschutzfachlicher und artenschutzrechtlicher Belange bei der Lage der Baustelleneinrichtungsflächen
- V Umweltbaubegleitung (UBB)

Ausgleichsmaßnahmen/Gestaltungsmaßnahmen

- 8 A Herstellen einer entsiegelten, wasserdurchlässigen Fläche mit natürlichen Bodenfunktionen
- 9 A Entwicklung eines blütenreichen Saums
- 10 G Entwicklung einer Straßenböschung mit Muldenausbildung (Intensivpflegebereich Straße)
- 11 A Feldgehölzanzpflanzung auf Acker (mit Grünlandstreifen)
- 12 ACEF Entwicklung eines Ersatzhabitats für die Zauneidechse
- 13 ACEF Entwicklung von Blühstreifen

- Biotoptypen**
- BA0 Feldgehölz
 - BB9 Gebüsch mittlerer Standorte
 - BF1 Baumreihe
 - EA1 Grünland
 - EA1 Fettwiese
 - HA0 Landwirtschaftliche Flächen
 - HA0 Acker
 - HC4 Straßenebenenflächen
 - HH2 Verkehrsrasenfläche
 - HH2 Straßenböschung, Damm mit Ruderalvegetation
 - HJ1 Siedlungsflächen
 - HN1 Ziergarten
 - HN1 Wohnhäuser
 - HT1 Hofplatz mit hohem Versiegelungsgrad
 - VA2 Verkehrsflächen
 - VA2 Landstraße
 - VB1 befestigter Feldweg
 - VB2 unbefestigter Feldweg
 - VB5 Radweg
 - LB geschützte Landschaftsbestandteil "3 Nussbäume"
 - ND Naturdenkmal "1 Platane"
- Technische Planung**
- Baustreifen
 - Wirtschaftsweg
 - Mulde
 - Böschung
 - Bankett
 - Radweg
 - Trennstreifen
 - Fahrbahn

c			
b			
a			
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

MODUS CONSULT

Niederlassung Speyer:
Landauer Straße 56, 67346 Speyer
Tel. 062326779-90 Fax 062326779-99

5961

bearbeitet:	Febr. 2022	Name	HM/CA/NR
gezeichnet:	Febr. 2022		JZ/NR
geprüft:	Febr. 2022		EG

Entwurfsbearbeitung:

Landesbetrieb Mobilität
Speyer
St.-Guido-Str. 17
67346 Speyer
Tel: 06232626-0
Fax: 06232626-1102/3/4

bearbeitet:	Datum	Name
gezeichnet:		
geprüft:		

FESTSTELLUNGSENTWURF

Strassenbauverwaltung: **Rheinland-Pfalz**

Unterlage: 9.2 Blatt-Nr.: 3

PROJIS-Nr.: SAP-Nr.: A.33-13-0041.02 Maßstab: M 1:500

Ausbau der L 524
durch den Bau eines Rad- und Gehweges zwischen
der Einmündung L524/L527 (Zum Peterhof) und der OD Eppstein

Aufgestellt:
Landesbetrieb Mobilität Speyer
St.-Guido-Straße 17, 67346 Speyer
Tel. 0 62 32 / 626-0, Fax -293.2

gez.: Simon Müller (Baurat), Speyer, den 29.11.2022

Festgestellt
gemäß Kapitel A, Nr. VIII des
Planfeststellungsbeschlusses vom
12.08.2024, Az.: 02.3-1-1943 - PF 37a

Landesbetrieb Mobilität
Rheinland-Pfalz
Planfeststellungsbehörde

In Vertretung:
gez.: (Dr. Markus Rieder)
Direktor der Planfeststellungsbehörde

Für die technischen Maße gelten ausschließlich die technischen Lagepläne